

晋江市水利局文件

晋水审批〔2023〕13号

晋江市水利局关于《三斯达鞋纺园水土保持方案报告书》的批复

三斯达（福建）塑胶有限公司：

你单位报送的《三斯达鞋纺园水土保持方案报告书》收悉。按照《中华人民共和国水土保持法》等有关法律法规和《生产建设项目水土保持方案管理办法》的要求，经审查，基本同意该方案。现批复如下：

一、项目概况

三斯达鞋纺园位于晋江市陈埭镇江头村晋新中路616号，东侧、南侧为其他企业用地，西侧为晋新路，北侧为316度企业用地，项目中心点经纬度坐标：东经118°37'25.38"，北纬

24°49'00.60"。

项目总征占地面积为 14.5426hm²，其中永久占地面积为 14.5426hm²，临时占地面积为 0.83hm²（红线内），总建筑面积 621377.36m²。项目土石方开挖总量 5.63 万 m³、回填总量 3.68 万 m³、余方 1.68 万 m³，余方将运往晋江市长兴路青阳街道晓升社区（昇路·艺璟项目）回填利用。

项目主要对现有 5 栋建筑物提升改造（1#楼厂房、2#楼综合楼、3#楼宿舍楼、5#楼厂房、6#楼厂房及地下室）、并新建 11 栋标准厂房（7#楼、8#楼、9#楼、10#A 楼、10#B 楼、11#楼、12#楼、15#楼、16#楼、17#楼、18#楼）、1 栋宿舍（13#楼）、地下室、公用工程以及室外配套工程等。项目计划于 2023 年 9 月开工建设，2027 年 3 月完工，总投资 100000 万元，其中土建投资 90000 万元。

二、项目建设总体意见

（一）基本同意主体工程水土保持评价，本方案基本可行。

（二）基本同意水土流失防治目标执行南方红壤区建设类一级标准。

（三）基本同意水土流失防治责任范围为 14.5426hm²。

（四）基本同意水土保持总投资 509.31 万元。根据《福建省水土保持补偿费征收使用管理实施办法》和《福建省发展和改革委员会福建省财政厅关于重新制定我省水土保持补偿费收费标准等有关问题的函》（闽发改服价函〔2020〕267 号）等文

件规定，本项目应缴纳水土保持补偿费 11.9265 万元。

（五）基本同意水土保持方案实施进度安排。

三、建设单位应做好以下工作

（一）建设生产过程中要加强监督和管理，切实落实水土保持“三同时”制度，并依法配合水土保持部门组织开展的水土保持监督检查工作。

（二）生产建设单位须加强水土流失监测工作，在每季度的第一个月报送监测季报。

（三）如项目的地点、规模、面积、土石方量发生重大变化或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更，应依法及时向水土保持管理部门提出变更申请，并尽早采取有效防护措施，防止其他不确定因素造成对项目区水土保持生态环境的破坏。

四、水土保持工程验收

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）和《晋江市人民政府办公室关于加强生产建设项目水土保持工作的通知》（晋政办〔2017〕211号）等文件要求，生产建设单位应在项目投产使用前，开展水土保持设施自主验收，并向水土保持方案审批机关报备水土保持设施验收材料。水土保持设施未经验收或者验收不合格的，主体工程不得竣工验收，生产建设项目不得投产使用。

五、其他事项

项目水土保持方案自批准之日起满3年，生产建设项目方开工建设的，其水土保持方案应当报原审批部门重新审核。



2023年6月19日

(此件主动公开)

晋江市水利局

2023年6月19日印发
