

晋江市交通运输局文件

晋交审〔2024〕6号

晋江市交通运输局关于磁灶镇张林拥军路 改造工程施工图设计文件的批复

晋江市磁灶镇人民政府：

你单位《关于商请晋江市磁灶镇张林拥军路改造工程施工图设计文件批复的函》已收悉。根据《晋江市人民政府路长办公室关于报送2024年度农村公路养护专项工程计划的通知》（晋路长办〔2024〕1号，以下简称“养护专项工程计划”）确定的改造方式，现对本项目修编后的施工图设计文件批复如下：

一、建设规模与技术标准

本项目位于磁灶镇，路线编码为Y038，道路长度为2.011公里，起点桩号为AK0+000，位于张林村附近，与双龙路相交，

线位由西向东，途径晋江五中，终点与晋光路相交，形成 T 字路口，终点桩号为 K2+010.68。根据“养护专项工程计划”，原则同意对该现状道路进行拓宽并加铺沥青面层改造。

本项目设计文件深度基本达到《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》的要求，原则同意本项目路基标准段宽度 6.5m，双向 2 车道，采用四级公路技术标准，设计速度为 20km/h，其余按部颁《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）规定执行。建设内容为路基路面、排水、交通安全设施等工程。

二、工程设计方案

（一）原则同意设计单位提出的道路拓宽及加铺方案：

1. 现状路面加铺结构层：铣刨旧路面+2cm 橡胶应力吸收层+6cm AC-20C SBS 改性沥青混凝土+4cm AC-13C SBS 改性沥青混凝土；

2. 拓宽路面结构层：18cm 集配碎石基层+22cm C35 水泥砼路面（拉毛）+2cm 橡胶应力吸收层+6cm AC-20C SBS 改性沥青混凝土+4cm AC-13C SBS 改性沥青混凝土。

（二）原则同意设计单位提出路基标准横断面布置方案： $6.5m=2 \times [3.00m（机动车道）+0.25m（硬路肩）]$ 。

（三）原则同意设计单位提出的路基路面、排水、交通安全设施等工程实施方案。

三、设计预算

本工程施工图设计预算编制基本符合交通运输部及我省有


关规定。根据修编后的工程数量，核定本项目施工图设计预算为 506.7065 万元，其中建筑安装工程费 440.6954 万元（详见附件）。本项目总投资应控制在施工图设计批复范围内。

四、工期

同意本项目工期按 2 个月控制。

请你单位根据以上批复，按有关建设程序规定，严格办理基本建设程序，并做好建设管理，按期完成建设计划。

附件：预算审查对比表



附件

预算审查对比表

单位：万元

分项编号	工程或费用名称	编制金额	审核金额	核增	核减	合计
1	第一部分 建筑安装工程费	428.4198	440.6954	14.9574	-2.6819	12.2755
101	临时工程	18.0608	16.6994		-1.3614	-1.3614
102	路基工程	41.0531	39.7326		-1.3205	-1.3205
103	路面工程	340.7041	354.7822	14.0781		14.0781
107	交通工程及沿线设施	11.5712	12.0710	0.4998		0.4998
110	专项费用	17.0308	17.4102	0.3794		0.3794
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	0.9456	0.9456			
201	土地使用费	0.9456	0.9456			
3	第三部分 工程建设其他费	48.6685	49.5703	0.9018		0.9018
301	建设项目管理费	34.3175	34.9363	0.6187		0.6187
303	建设项目前期工作费	12.5373	12.7712	0.2339		0.2339
307	工程保通费	0.1000	0.1000			
308	工程保险费	1.7137	1.7628	0.0491		0.0491
4	第四部分 预备费	14.3410	14.7363	0.3953		0.3953
5	第一至四部分合计	492.3749	505.9476	16.2545	-2.6819	13.5726
6	建设期贷款利息					
7	新增费用（工伤保险费）	0.7386	0.7589	0.0204		0.0204
8	公路基本造价	493.1135	506.7065	16.2749	-2.6819	13.5930

晋江市交通运输局

2024年3月7日印发