

晋江市交通运输局文件

晋交审〔2024〕7号

晋江市交通运输局关于晋江市安海镇前埔村 钱峰路 养心路（白改黑）改造工程 施工图设计文件的批复

晋江市安海镇前埔村村民委员会：

你单位《关于请求审批晋江市安海镇前埔村钱峰路 养心路（白改黑）改造工程的报告》已收悉。根据《晋江市交通运输局关于下达第一批农村公路养护工程计划的函》（晋交函〔2023〕11号，以下简称“养护计划”）确定的改造方式，现对本项目修编后的施工图设计文件批复如下：

一、建设规模与技术标准

本项目位于安海镇前埔村，道路 A 段路线编码为 C264，道

路长度为 0.327 公里，起点桩号为 AK0+000，终点桩号为 AK0+327.744；道路 B 段路线编码为 CR173，道路长度为 0.208 公里，起点桩号为 BK0+000，终点桩号为 AK0+208.684；道路 C 段路线编码为 CR173，道路长度为 0.108 公里，起点桩号为 DK0+000，终点桩号为 DK0+108.389。根据“养护计划”，原则同意对该道路进行加铺沥青改造。

本项目设计文件深度基本达到《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》的要求，原则同意本项目路基标准段宽度 A 段 4.5m，单车道；B、C 段为 7.0m，双向 2 车道，采用四级公路技术标准，设计速度为 20km/h，其余按部颁《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）规定执行。建设内容为路基路面、排水、交通安全设施等工程。

二、工程设计方案

（一）原则同意设计单位提出的路面加铺方案：铣刨现状砼路面+6.0cm AC-20C SBS 改性沥青混凝土+4.0cm SMA-13C SBS 改性沥青混凝土；

（二）原则同意设计单位提出道路路基标准横断面布置方案：A 段 4.5m=0.5m（硬路肩）+3.5m（行车道）+0.5m（硬路肩）；B、C 段 7.0m=2×〔3.25m（行车道）+0.25m（硬路肩）〕；

（三）原则同意设计单位提出的路基路面、排水、交通安全设施等工程实施方案。

三、设计预算

本工程施工图设计预算编制基本符合交通运输部及我省有关规定。根据修编后的工程数量，核定本项目施工图设计预算为 122.9987 万元，其中建筑安装工程费 141.4794 万元（详见附件）。本项目总投资应控制在施工图设计批复范围内。

四、工期

同意本项目工期按 2 个月控制。

请你单位根据以上批复，按有关建设程序规定，严格办理基本建设程序，并做好建设管理，按期完成建设计划。

附件：预算审查对比表

晋江市交通运输局

2024 年 3 月 13 日



附件

预算审查对比表

单位：万元

分项编号	工程或费用名称	编制金额	审核金额	核增	核减	合计
1	第一部分 建筑安装工程费	125.2831	122.9987		-2.2844	-2.2844
101	临时工程	0.6866	0.6858		-0.0008	-0.0008
102	路基工程	3.6054	3.3253		-0.2801	-0.2801
103	路面工程	109.6072	107.5799		-2.0273	-2.0273
107	交通工程及沿线设施	3.4825	3.5688		0.0863	0.0863
110	专项费用	7.9014	7.8389		-0.0625	-0.0625
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费					
3	第三部分 工程建设其他费	14.2289	14.1542		-0.0747	-0.0747
301	建设项目管理费	9.9907	9.9431		-0.0476	-0.0476
303	建设项目前期工作费	3.6371	3.6191		-0.0180	-0.0180
307	工程保通费	0.1	0.1			
308	工程保险费	0.5011	0.492		-0.0091	-0.0091
4	第四部分 预备费	4.1854	4.1146		-0.0708	-0.0708
5	第一至四部分合计	143.6974	141.2675		-2.4299	-2.4299
6	建设期贷款利息					
7	新增费用（工伤保险费）	0.2155	0.2119		-0.0036	-0.0036
8	公路基本造价	143.9129	141.4794		-2.4335	-2.4335

晋江市交通运输局

2024年3月13日印发