

晋江市交通运输局文件

晋交审〔2024〕9号

晋江市交通运输局关于晋江市安海镇桐林村 仕南路“白改黑”路面改造工程 施工图设计文件的批复

晋江市安海镇桐林村村民委员会：

你单位《关于请求审批安海镇桐林村仕南路“白改黑”路面改造工程的报告》已收悉。根据《晋江市人民政府路长办公室关于报送2024年度农村公路养护专项工程计划的通知》（晋路长办〔2024〕1号，以下简称“养护专项工程计划”）确定的改造方式，现对本项目修编后的施工图设计文件批复如下：

一、建设规模与技术标准

本项目位于安海镇桐林村仕南路，桩号为K0+000~

K1+191.997。根据“养护专项工程计划”(路线编码 Y113、C262),原则同意对该现状道路进行加铺沥青面层改造。

本项目设计文件深度基本达到《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》的要求,原则同意本项目路基标准段宽度 6.5m,双向 2 车道,采用四级公路技术标准,设计速度为 20km/h,其余按部颁《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)规定执行。建设内容为路基路面、排水、交通安全设施等工程。

二、工程设计方案

(一)原则同意设计单位提出的道路表面处治及沥青路面加铺方案:铣刨凿毛综合处治后旧路面+2cmAC-20C 沥青混凝土调平层+6cm AC-20C 沥青混凝土+4cm AC-13C 沥青混凝土;

(二)原则同意设计单位提出路基标准横断面布置方案: $6.5\text{m}=2 \times [3.00\text{m}(\text{行车道})+0.25\text{m}(\text{硬路肩})]$ 。

(三)原则同意设计单位提出的路基路面、排水、交通安全设施等工程实施方案。

三、设计预算

本工程施工图设计预算编制基本符合交通运输部及我省有关规定。根据修编后的工程数量,核定本项目施工图设计预算为 201.2659 万元,其中建筑安装工程费 181.1089 万元(详见附件)。本项目总投资应控制在施工图设计批复范围内。

四、工期

同意本项目工期按 2 个月控制。

请你单位根据以上批复，按有关建设程序规定，严格办理基本建设程序，并做好建设管理，按期完成建设计划。

附件：预算审查对比表

晋江市交通运输局

2024年4月2日

附件

预算审查对比表

单位：万元

分项编号	工程或费用名称	编制金额	审核金额	核增	核减	合计
1	第一部分 建筑安装工程费	194.4103	181.1089		-13.3013	-13.3013
101	临时工程	2.4525	1.8503		-0.6022	-0.6022
102	路基工程	2.0589	2.0562		-0.0027	-0.0027
103	路面工程	169.6222	157.1723		-12.4498	-12.4498
107	交通工程及沿线设施	7.9158	7.9153		-0.0005	-0.0005
110	专项费用	12.3609	12.1148		-0.2461	-0.2461
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费					
3	第三部分 工程建设其他费	14.0850	14.0022		-0.0828	-0.0828
301	建设项目管理费	8.3819	8.3343		-0.0475	-0.0475
303	建设项目前期工作费	5.7031	5.6678		-0.0352	-0.0352
4	第四部分 预备费	6.2549	5.8533		-0.4015	-0.4015
5	第一至四部分合计	214.7501	200.9645		-13.7856	-13.7856
6	建设期贷款利息					
7	新增费用（工伤保险费）	0.3221	0.3014		-0.0207	-0.0207
8	公路基本造价	215.0722	201.2659		-13.8063	-13.8063

晋江市交通运输局

2024年4月2日印发