

晋江市交通运输局文件

晋交审〔2024〕11号

晋江市交通运输局关于安海镇赤店村龙山大道白改黑提升工程施工图设计文件的批复

晋江市安海镇赤店村村民委员会：

你单位《关于请求审批晋江市安海镇赤店村龙山大道白改黑提升工程施工图设计文件的请示》已收悉。根据《晋江市交通运输局关于下达2024年第一批农村公路养护专项工程计划的函》（晋交函〔2024〕22号，以下简称“养护专项工程计划”）确定的改造方式，现对本项目修编后的施工图设计文件批复如下：

一、建设规模与技术标准

本项目位于安海镇赤店村龙山大道，道路路线编码 Y226 和

Y126, 改造路线长度 1.954 公里。根据“养护专项工程计划”, 原则同意对现状道路路面综合处置后, 加铺沥青面层改造。

本项目设计文件深度基本达到《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》的要求, 原则同意本项目路基标准断宽度 6.5m-7.5m, 双向 2 车道, 采用四级公路技术标准, 设计速度 20km/h, 其余按部颁《公路工程技术标准》(JTGB01-2014) 规定执行。建设内容为路基路面、排水、交通安全设施等工程。

二、工程设计方案

(一) 原则同意设计单位提出的路面加铺方案: 旧水泥路面综合处治+水泥砼路面凿毛+8cm AC-20C 沥青混凝土+4cm AC-13C 沥青混凝土。

(二) 原则同意设计单位提出路基标准横断面布置方案:

1. K0+000-K1+100、K1+250-K1+570、K1+800-K1+953.912 段: $6.5\text{m}=2 \times [0.25\text{m}(\text{硬路肩})+3.0\text{m}(\text{行车道})]$;

2. 适用于 K1+100-K1+250 段: $7.5\text{m}=2 \times [0.75\text{m}(\text{硬路肩})+3.0\text{m}(\text{行车道})]$;

3. K1+570-K1+800 段: $7.0\text{m}=2 \times [0.5\text{m}(\text{硬路肩})+3.0\text{m}(\text{行车道})]$ 。

(三) 原则同意设计单位提出的路基路面、排水、交通安全设施等工程实施方案。

三、设计预算

本工程施工图设计预算编制基本符合交通运输部及我省有

关规定。根据修编后的工程数量，核定本项目施工图设计预算为 373.269 万元，其中建筑安装工程费 324.0259 万元（详见附件）。本项目总投资应控制在施工图设计批复范围内。

四、工期

同意本项目工期按 3 个月控制。

请你单位根据以上批复，按有关建设程序规定，严格办理基本建设程序，并做好建设管理，按期完成建设计划。

附件：预算审查对比表



附件

预算审查对比表

单位：万元

分项编号	工程或费用名称	编制金额	审核金额	核增	核减	合计
1	第一部分 建筑安装工程费	330.8733	324.0259	0.8662	-7.7136	-6.8474
101	临时工程	0.7508	0.7508			
102	路基工程	2.6212	2.9542	0.333		0.333
103	路面工程	290.7945	283.1961		-7.5984	-7.5984
107	交通工程及沿线设施	15.6828	16.216	0.5332		0.5332
110	专项费用	21.024	20.9088		-0.1152	-0.1152
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费					
3	第三部分 工程建设其他费	37.8972	37.8284		-0.0688	-0.0688
301	建设项目管理费	26.7754	26.7454		-0.03	-0.03
303	建设前期工作费	9.6983	9.6869		-0.0114	-0.0114
307	工程保通费	0.1	0.1			
308	工程保险费	1.3235	1.2961		-0.0274	-0.0274
4	第四部分 预备费	11.0631	10.8556		-0.2075	-0.2075
5	第一至四部分合计	379.8336	372.7099	0.8662	-7.9899	-7.1237
6	建设期贷款利息					
7	新增费用（工伤保险费）	0.5698	0.5591		-0.0107	-0.0107
8	公路基本造价	380.4034	373.269	0.8662	-8.0006	-7.1344

晋江市交通运输局

2024年4月29日印发