

晋江市交通运输局文件

晋交审〔2024〕26号

晋江市交通运输局关于晋江市永和镇坂头村 天莲寺路白改黑施工图设计文件的批复

晋江市永和镇坂头村村民委员会：

你单位《关于请求审批晋江市永和镇坂头村天莲寺路白改黑施工图设计文件的请示》已收悉。根据《晋江市交通运输局关于调整2024年度农村公路养护专项工程计划的函》（晋交函〔2024〕159号，以下简称“养护专项工程计划”）确定的改造方式，现对本项目修编后的施工图设计文件批复如下：

一、建设规模与技术标准

本项目位于永和镇坂头村，道路路线编码CA41，改造路线长度0.722公里。根据“养护专项工程计划”，原则同意对现状

道路进行改建，建设内容为路基路面、交通安全设施等工程。

本项目设计文件深度基本达到《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》的要求，原则同意本项目路基标准段宽度 6.5m 及 8.0m，双向 2 车道，采用四级公路（I 类）技术标准，设计速度 15km/h，其余按部颁《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）和《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG2111-2019）规定执行。

二、工程设计方案

（一）原则同意设计单位提出的路面结构层组合设计方案：

1. K0+000~K0+260 及 K0+360~K0+520 段：铣刨现状砼路面+6cm AC-20C 沥青混凝土+4cm AC-13C SBS 改性沥青混凝土；

2. K0+260~K0+360 及 K0+520~K0+722.40 段：15cm 碎石层+15cm3%水泥稳定碎石层+15cm5%水泥稳定碎石层+6cm AC-20C 沥青混凝土+4cm AC-13C SBS 改性沥青混凝土。

（二）原则同意设计单位提出路基标准横断面布置方案：

1. K0+000-K0+600 段：8.0m=2×〔0.25m（土路肩）+3.75m（行车道）〕；

2. K0+600-K0+722.4 段：6.5m=2×〔0.25m（土路肩）+3.0m（行车道）〕。

（三）原则同意设计单位提出的路基路面、交通安全设施等工程实施方案。

三、设计预算

本工程施工图设计预算编制基本符合交通运输部及我省有关规定。根据修编后的工程数量，核定本项目施工图设计预算为 126.3577 万元，其中建筑安装工程费 108.7355 万元（详见附件）。本项目总投资应控制在施工图设计批复范围内。

四、工期

同意本项目工期按 1 个月控制。

请你单位根据以上批复，按有关建设程序规定，严格办理基本建设程序，并做好建设管理，按期完成建设计划。

附件：预算审查对比表

晋江市交通运输局

2024 年 11 月 15 日

附件

预算审查对比表

单位：万元

编号	工程或费用名称	报审金额	审查金额	审查金额—报审金额		
				核增	核减	合计
1	第一部分 建筑安装工程费	123.6414	108.7355		-14.9059	-14.9059
101	临时工程	0.3700	0.3700			
103	路面工程	113.2588	99.2878		-13.9710	-13.9710
107	交通工程及沿线设施	4.9296	4.6080		-0.3216	-0.3216
110	专项费用	5.0829	4.4696		-0.6133	-0.6133
2	第二部分 土地征用及拆迁补偿费					
3	第三部分 工程建设其他费	15.7770	13.9419		-1.8351	-1.8351
301	建设项目管理费	11.0883	9.7991		-1.2892	-1.2892
303	建设项目前期工作费	3.8120	3.3515		-0.4605	-0.4605
306	生产准备费	0.1675	0.1675			
308	工程保险费	0.4946	0.4349		-0.0597	-0.0597
309	工伤保险费	0.2147	0.1889		-0.0258	-0.0258
4	第四部分 预备费	4.1826	3.6803		-0.5023	-0.5023
5	第一至四部分合计	143.6010	126.3577		-17.2433	-17.2433
6	建设期贷款利息					
7	公路基本造价	143.6010	126.3577		-17.2433	-17.2433

晋江市交通运输局

2024年11月15日印发