

晋江市交通运输局文件

晋交审〔2025〕8号

晋江市交通运输局关于山头村中山南路道路 白改黑工程施工图设计文件的批复

晋江市金井镇山头村村民委员会：

你单位《关于请求审批山头村中山南路道路白改黑工程施工图设计文件的请示》已收悉。根据《晋江市人民政府路长办公室关于下达 2025-2027 年度农村公路养护专项工程计划的通知》（晋路长办〔2025〕4号，以下简称“养护计划”）确定的改造方式，现对本项目修编后的施工图设计文件批复如下：

一、建设规模与技术标准

本项目位于金井镇山头村，路线编码为 Y197，路线自北向南，起于拱秀庙大道，终于贤林大道，起终点桩号 k1+596~

k2+250，全长 0.654km，四级公路，设计速度 20km/h，根据“养护计划”，原则同意对现状道路综合处治后加铺沥青面层改造。

本项目设计文件深度基本达到《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》（交公路发〔2007〕358号）的要求。原则同意路基标准段宽度 8.6m，双向 2 车道，采用四级公路技术标准，设计速度 20km/h，其余按部颁《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）规定执行，建设内容为路基路面工程、排水工程、交通工程及沿线设施等。

二、工程设计方案

（一）原则同意设计单位提出的道路综合处治后加铺方案：

1. 桩号 k2+120~k2+250 段及排水管道综合处治后道路工程：路基压实度 $\geq 94\%+15\text{cm}$ 级配碎石垫层+20cm 5%水泥碎石稳定层+1cm 稀浆封层+6cmAC-20C 中粒式沥青混凝土+4cmAC-13C 细粒式 SBS 改性沥青混凝土。

2. 旧路面加铺工程：铣刨水泥砼路面+6cmAC-20C 沥青混凝土+4cmAC-13C SBS 改性沥青混凝土。

（二）原则同意设计单位提出路基标准横断面布置方案： $8.6\text{m}=2 \times [3.5\text{m}（\text{行车道}）+0.8\text{m}（\text{硬路肩}）]$ 。

（三）原则同意设计单位提出的路线交叉方案。

（四）原则同意设计单位提出的路基路面工程、排水工程、交通工程及沿线设施等实施方案。

三、设计预算

本工程施工图设计预算编制基本符合交通运输部及我省有关规定。根据修编后的工程数量，核定本项目施工图设计预算为 209.6020 万元，其中建筑安装工程费 181.7135 万元（详见附件）。本项目总投资应控制在施工图设计批复范围内。

四、工期

同意本项目工期按 1 个月控制。

请你单位根据以上批复，按有关建设程序规定，严格办理基本建设程序，并做好建设管理，按期完成建设计划。

附件：预算审查对比表

晋江市交通运输局

2025 年 11 月 28 日



附件

预算审查对比表

单位：万元

编号	工程或费用名称	报审金额	审查金额	审查金额-报审金额		
				核增	核减	合计
1	第一部分 建筑安装工程费	185.5348	181.7135	0.1662	-3.9875	-3.8213
101	临时工程	2.9406	3.0413	0.1007		0.1007
102	路基工程	3.6421	3.4177		-0.2244	-0.2244
103	路面工程	147.7132	143.9614		-3.7518	-3.7518
107	交通工程及沿线设施	19.2634	19.2521		-0.0113	-0.0113
110	专项费用	11.9755	12.0410	0.0655		0.0655
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费					
3	第三部分 工程建设其他费	22.4668	21.7836	0.0705	-0.7537	-0.6832
301	建设项目管理费	16.1761	15.4376		-0.7385	-0.7385
303	建设项目的期工作费	5.5486	5.6191	0.0705		0.0705
308	工程保险费	0.7421	0.7269		-0.0152	-0.0152
4	第四部分 预备费	6.2400	6.1049		-0.1351	-0.1351
5	第一至四部分合计	214.2416	209.6020	0.2367	-4.8763	-4.6396
6	建设期贷款利息					
7	公路基本造价	214.2416	209.6020	0.2367	-4.8763	-4.6396

晋江市交通运输局

2025 年 11 月 28 日印发