

晋江市交通运输局文件

晋交审〔2025〕7号

晋江市交通运输局关于 晋江英林中心小学新校区周边路网 提升改造工程（二期）施工图设计文件的批复

晋江市英林镇英林村村民村委会：

你单位《关于请求审批晋江英林中心小学新校区周边路网提升改造工程（二期）施工图设计文件的请示》已收悉。根据《晋江市人民政府路长办公室关于调整增补2025-2027年度农村公路养护专项工程计划的通知》（晋路长办〔2025〕7号，以下简称“养护计划”）确定的改造方式，现对本项目修编后的施工图设计文件批复如下：

一、建设规模与技术标准

晋江英林中心小学新校区周边路网提升改造工程位于晋江市英林镇，路线编码 CK09，含金山路、民生路两条道路：金山路起点桩号 AK0+000，与民生路平面交叉，路线呈东西走向，终点与龙马路平面相交，桩号 AK0+337.282，路线长度 337.282m；民生路起点桩号 BK0+000，路线呈南北走向，与金山路平面交叉，终点桩号 BK0+267.649，路线长度 267.649m。根据“养护计划”，原则同意对现状道路综合处治后加铺沥青面层等改造。

本项目设计文件深度基本达到《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》的要求。原则上同意本项目两条道路路基标准段宽度 10~12m，双向 2 车道，采用四级公路技术标准，设计速度 20km/h，其余按部颁《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)规定执行。建设内容为路基路面工程、排水工程、交通工程及沿线设施等。

二、工程设计方案

(一) 原则同意设计单位提出的综合处治现状路面后加铺沥青面层方案：铣刨水泥砼路面+5cm AC-20C 改性沥青混凝土+3cm AC-13C SBS 改性沥青混凝土。

(二) 原则同意设计单位提出路基标准横断面布置方案： $(10\sim12)\text{m}=2\times[3.5\text{m}(\text{行车道})+(1.5\sim2.5)\text{m}(\text{硬路肩})]$ 。

(三) 原则同意设计单位提出的路基路面工程、排水工程、交通工程及沿线设施等实施方案。

三、设计预算

本工程施工图设计预算编制基本符合交通运输部及我省有关规定。根据修编后的工程数量，核定本项目施工图设计预算为 146.4267 万元，其中建筑安装工程费 127.1695 万元（详见附件）。本项目总投资应控制在施工图设计批复范围内。

四、工期

同意本项目工期按 1 个月控制。

请你单位根据以上批复，按有关建设程序规定，严格办理基本建设程序，并做好建设管理，按期完成建设计划。

附件：预算审查对比表

晋江市交通运输局
2025 年 11 月 17 日



附件

预算审查对比表

单位：万元

编号	工程或费用名称	报审金额	审查金额	审查金额-报审金额		
				核增	核减	合计
1	第一部分 建筑安装工程费	132.2858	127.1695	0.0067	-5.1230	-5.1163
102	路基工程	1.2156	1.2203	0.0047		0.0047
103	路面工程	99.8955	95.0540		-4.8415	-4.8415
107	交通工程及沿线设施	15.3638	15.3650	0.0012		0.0012
108	绿化及环境保护工程	7.3791	7.3799	0.0008		0.0008
110	专项费用	8.4318	8.1503		-0.2815	-0.2815
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费					
3	第三部分 工程建设其他费	19.8157	14.8108		-5.0049	-5.0049
301	建设项目管理费	11.6505	10.5434		-1.1071	-1.1071
303	建设项目前期工作费	7.6462	3.7688		-3.8774	-3.8774
308	工程保险费	0.5190	0.4986		-0.0204	-0.0204
4	第四部分 预备费	4.5630	4.2594		-0.3036	-0.3036
5	第一至四部分合计	156.6645	146.2397	0.0067	-10.4315	-10.4248
6	工伤保险费	0.1946	0.1870		-0.0076	-0.0076
7	公路基本造价	156.8591	146.4267	0.0067	-10.4391	-10.4324

晋江市交通运输局

2025年11月17日印发