

		界址点坐标表			
		点 号	X	Y	边 长
		J1	2736254. 549	40350295. 369	63. 70
		J2	2736236. 197	40350356. 370	
		J3	2736217. 512	40350366. 413	21. 21
埋		J4	2736019. 049	40350306. 706	207. 25
桩		J5	2736009. 006	40350288. 021	21. 21
		J6	2736027. 358	40350227. 019	63. 70
		J1	2736254. 549	40350295. 369	237. 25
		S=18447 平方米 合27.6706亩			

界址点坐标表



总图主要图例示意			
图例	名称	图例	名称
	用地红线		室外场地标高
	建筑线		室内场地标高
	道路红线		规划建筑高度
	消防车道		机动车停车位
	主要出入口		非机动车停车位

总平面布置图 1:1000

- 1、本图设计依据建设单位提供的用地红线图及相关设计规范。
 - 2、本图中标高、尺寸均以米为单位。
 - 3、雨水经雨水井收集后统一排入市政雨水管网。
 - 4、生活污水均经室外化粪池处理后排入市政污水管网，未对环境造成污染。
 - 5、未注明道路转弯半径均为9m。
 - 6、总图根据1985年国家高程基准，2000国家大地坐标系，中央子午线117°绘制。
 - 7、依据《晋江市城市规划管理暂行规定》，工业厂房每100平米需配套0.2位机动车停车。本项目总建筑面积49178.44㎡，需配置49178.44*0.2/100=98.35，因此需配置99位机动车停车位。
- 注：厂房的具体功能按土地合同约定执行

中景工程设计建设有限公司
ZHONGJING ENGINEERING DESIGN
AND CONSTRUCTION CO.,LTD
(建筑工程甲级)

备注：
本图版权归属本公司所有。若需复制或用于本工程以外的其它用途，须获得本公司书面许可。若发生侵权行为，将追究法律责任。

施工图审查批准单位：

施工图审查批准书证号：

图章专用章：
本图加盖原始图章专用章方有效。
图章专用章晒制或复印无效。

注册建筑师执业章：

注册结构师执业章：

工程名称：

晋江市兴利来纱业有限公司年新增
挤出弹性纤维5500吨改扩建项目

建设单位：
晋江市兴利来纱业有限公司

审 定		
工程负责人	曾志毅	
专业负责人	曾志毅	
审 核	曾志毅	
校 对	黄红萍	
设 计	陈春霞	
制 图	陈春霞	

图 名：

总平面布置图

工程编号		
图 别	方 案	
图 号	ZP-01	
日 期	2024.07	

楼栋数据表													
建筑名称	已建/拟建	总建筑面积(㎡)	建筑占地面积(㎡)	地上建筑面积(㎡)	地下建筑面积(㎡)	计容建筑面积(㎡)	不计容建筑面积(㎡)	建筑高度(m)	±0 黄海高程标高	建筑最高点 (含屋面附属物) 黄海高程标高	层数	层高说明	备注
宿舍楼一	已建	4514.08	640.50	4514.08	0.00	4514.08	0.00				6F		
宿舍楼二	已建	3858.75	562.32	3858.75	0.00	3858.75	0.00				6F		
1#厂房	已建	36100.88	7900.1	36100.88	0.00	36100.88	0.00				5F		
2#厂房	已建										5F		
3#厂房	已建										5F		
配电房	已建	239.73	79.91	239.73	0.00	239.73	0.00				3F		
4#厂房	拟建	4465	875	4465	0.00	4465	0.00	23.95	41.10	69.00	5F	一层6.0米, 2-3层4.5米, 4层3.8米, 5层5.0米(室内外0.15米)	
合计	拟建	4465	875	4465	0.00	4465	0.00				/		
	已建	44713.44	9182.83	44713.44	0.00	44713.44	0.00				/		
总计	/	49178.44	10057.83	49178.44	0.00	49178.44	0.00				/		